കേരള കാർഷികസർവകലാശാല

പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രം പിലിക്കോട്

കാസറഗോഡ്-671310, 0467 226 0632, rarspil@kau.in

ബി2-1867/2025 തീയതി: 21.07.2025

ദർഘാസ് പരസ്യം

ദർഘാസ് പരസ്യ നമ്പർ	**B2-418/2025**
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി	**31.07.2025, 3.00 മണി**
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ്യതി	**31.07.2025, 3.30 മണി**
ദർഘാസ് കാലാവധി	6 മാസം
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	**അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ, പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പിലിക്കോട്**
നിരത ദ്രവ്യം	**1500**
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.	**"കാലിത്തൊഴുത്തിന് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്"**

പിലിക്കോട് പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൃഗസംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കാലിത്തൊഴുത്തിന് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഏജൻസികളിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നീളം : 13 meter

വീതി : 7 meter

Sr. no.	Items	Qty
1.	16 ft. sheet (0.35 mm)	7 nos.
2.	10 ft. sheet (0.35 mm)	13 nos.
3.	Ridges grey	3 nos.
4.	2 1/2" x 1 1/2" GI square pipe-16 gauge	67 meter
5.	1 1/2" x ¾ GI square pipe-16 gauge	102 meters
6.	6" Pathy	13 meters
7.	6" clamp	13 nos.
8.	6" dropper	2 nos.
9.	6" joint	2 nos.
10.	Epoxy primer	3 litres
11.	Thinner	2 litres
12.	2.5 mm welding rod	1 pack

13.	Cutting wheel 4" green	15 nos.
14.	Roller brush 4"	1nos.
15.	Self-screw ¾ lotus aluminium	300 nos.
16.	Loading charge	91 Sq. m.

- പുറത്തെഴുത്ത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിലാസത്തിൽ **31.07.2025 ന് 3.00 മണിക്ക് മുമ്പായി എത്തിക്കേണ്ടതോ പ്രസ്തുത സമയ പരിധികളിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അയക്കേണ്ടതോ ആണ്. കാലിത്തൊഴുത്തിന് മേൽക്കൂര നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ ചെലവ് എത്ര എന്ന് ദർഘാസിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.**
- നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൃത്യ സമയത്ത് കിട്ടിയ ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്കുതന്നെ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് സ്വീകാര്യമാണെന്ന തോന്നിയാൽ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.
- വിജയിയായ ദർഘാസുകാരൻ ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി 7 ദിവസത്തിനകം സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കേണ്ടതും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ് .
- ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള പരിരക്ഷ, അവകാശങ്ങൾ, മറ്റു നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ പാലിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം കരാറുകാരന്റേത് ആയിരിക്കും. ജോലിക്കിടയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് കരാറുകാരൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.
- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ കാരണം കാണിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. സർക്കാർ ദർഘാസിന്റെ പ്രസക്തമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.
- കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശപ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം ആയതിനുള്ള ബിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും. നിയമപ്രകാരമുള്ള ടാക്സുകൾ ബാധകമായിരിക്കും.
- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയാവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഫോൺ:04672260632.

ഒപ്പ്/-
ഡോ.വനജ.ടി
അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ഓഫീസ്/ഫാം
2. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പിലിക്കോട്/ചെറുവത്തൂർ, നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
3. i/c ഫാം
4. ഫാം സൂപ്രണ്ട്
5. ശ്രീ.ആവേഷ് കുമാർ.സിംഗ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (contract)
6. വെബ്സൈറ്റ്/ വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്

// അംഗീകാരത്തോടെ//

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ